

乐东黎族自治县

“1.13”九所镇新区卫生服务中心项目工地 高处坠落死亡事故调查报告

2021年1月13日18时许,在九所新区卫生服务中心业务用房工地发生一起人员高处坠落死亡的安全事故,事故造成1人死亡。事故发生后,县委县政府领导高度重视,立即做出批示,要求尽快查清原因,做好善后处置工作,从中汲取教训,全面开展安全大排查工作。经县政府批准,成立了县应急局牵头,由县住建局、县公安局、县综合行政执法局、县总工会和九所镇政府等部门为组成成员的事故调查组(以下简称调查组),依法对该起事故进行全面调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是”的原则,深入开展事故调查工作。经过现场勘查、调查取证、查看监控、询问笔录、研究分析等,查明事故的原因,认定了事故性质和责任,提出了对相关单位和责任人的处理意见和防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故相关单位的基本情况

(一)施工单位概况

该项目施工单位为湖南北山建设集团股份有限公司总承包,施工单位的营业执照为2018年5月28日注册,建筑企业资质证书为建筑工程施工总承包壹级,安全生产许可证有效至2022年7月30日,法定代表人为吴振宇。总承包单位把该项目的楼顶水箱制作安装任务专业分包给湖南长沙兆应供水设备有限公司,湖南长沙兆应供水设备有限公司又把该业务分配给武汉金海盛

不锈钢制品有限公司。

（二）监理单位概况

该项目的监理单位为河北浚源工程勘察设计有限公司，营业执照为 2015 年 12 月 29 日注册，房屋建筑工程监理等级为甲级，监理资质证书有效期至 2024 年 6 月 24 日。

（三）项目基本情况

项目位于九所新区九所镇政府附近，项目为 1 栋六层钢构装配式结构，建筑面积为 2270.17 m²，目前的施工进度为室内装饰装修阶段，建设单位为乐东黎族自治县卫生健康委员会；总承包施工单位为湖南北山建设集团股份有限公司；施工专业承包单位为长沙兆应供水设备有限公司（水箱的制作安装）；监理单位为河北浚源工程勘察设计有限公司。

二、事故发生基本经过和事故救援情况

2021 年 1 月 13 日 18 时许，湖南长沙兆应供水设备有限公司工人杨某身、孙某岐，两人均属该公司临时雇用搬运人员，两人到项目工地负责搬运水箱材料无锈钢板到六楼楼顶，为图便利采用无安全防护措施的井架式物料提升机运送无锈钢板到楼顶，因该项目接近竣工，提升机及卸料平台处的安全防护设施已拆除，两人在没有安全防护设施的情况下，从提升机吊笼平台搬运无锈钢板至楼顶时，因提升机吊笼晃动人身体失去平衡，造成工人（杨某身）从吊笼高处（六层楼顶）坠落至地面。现场人员立即拨打急救 120 及报警 110 电话，乐东县第二人民医院医务人员赶到事故现场，经医务人员确认杨某身已身亡。事故发生后，九所镇政府、九所派出所、县住建局、县质监站、县应急局、县卫健委等

相关人员赶赴事故现场，及时妥善处理，并进行事故调查。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失情况

（一）伤亡情况：事故造成 1 人死亡。死者杨某身，男，身份证号码：230106*****2811，黑龙江哈尔滨人，现年 73 岁，现居住在九所新区山海湾五期一区六号楼。

（一）经济损失情况：事故造成赔付死亡赔偿金协议价 101 万元（人民币）。

四、事故调查处理措施

该事故发生后，县住建局及县质监站立即责令项目全面停工，要求施工单位按“四不放过”原则对事故进行处理，并配合县应急管理局、镇政府及当地派出所等部门的事调查工作，同时做好家属的安抚及妥善处理善后事宜。

五、事故发生的原因分析和事故性质认定

（一）事故发生的原因

1. 事故发生直接原因

（1）施工作业人员安全意识淡薄。物料提升机及卸料平台在没有任何安全防护措施的情况下，图便利用提升机运送材料至楼顶等搬运作业，这是造成安全事故发生的主要原因。

（2）现场安全管理缺失。施工方及监理人员未对存在的施工风险进行阻止。

（3）安全生产培训流于形式。项目建设方及施工方落实安全生产监管培训不到位，造成监管人员安全防范意识淡薄。

（4）非法用工。事故死者杨某身为 1948 年出生人员（身份证号码：230106*****2811，今年已有 73 岁，属于高龄非法用

工人员。

2. 事故的发生间接原因

(1) 企业生产主体责任落实不到位，轻安全、重生产、赶工期及赶进度，安全管理制度执行不到位，安全教育培训不到位。同时违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条和《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）第十八条的规定。该项目经理赵某（证号：湘14306080****）和安全员周某良（证号：4315202001****）长期不在岗履职，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令17号）第十七条规定，也是造成这次生产安全责任事故发生的间接原因。

(2) 县卫健委、县住建局、九所镇政府未能认真履行对所属行业、辖区的日常监管职责。

（三）事故性质

经调查论证，通过对造成这次事故直接原因和间接原因的分析，事故调查认为本次事故是一起生产主体责任及安全生产管理制度落实不到位，现场管理不规范不严格，加上非法雇用高龄人员等诸多因素造成的生产安全责任事故。

六、对事故责任单位和责任人员的处理建议

根据有关安全生产法律法规的规定，结合对造成本次事故的直接原因和间接原因的分析，认定本次事故是一起生产安全责任事故，现根据调查的事实、性质、情节以及对社会影响程度，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》

及有关法律法规及相关规定，对事故责任单位和责任人提出如下处理建议：

（一）对事故责任人处理建议

（1）湖南北山建设集团股份有限公司承建的九所新区卫生服务中心业务用房项目，因存在安全管理不到位的问题，住建局责令该项目停工整顿，对施工企业及项目经理（赵某：14306080****）及安全员（周某良：证号：4315202001****）记录为安全生产不良行为。

（2）河北浚源工程勘察设计有限公司监理在该项目的监理过程中失职，也是造成安全责任事故的原因，住建局对该项目总监（陈某轩：证书编号 0132***）记录为安全生产不良行为。

（二）对事故责任企业处理建议

（1）湖南北山建设集团股份有限公司。企业安全生产主体责任不落实，安全生产管理制度落实不到位，现场安全管理及安全教育不到位，应对这起事故负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款规定“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照规定处以罚款，发生一般事故的，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款”，建议由县综合行政执法局对湖南北山建设集团股份有限公司进行行政处罚。

（2）县卫健委、县住建局、九所镇政府未履行好日常监督的职责，对辖区内项目工地没有做到全覆盖的检查，建议县人民政府对该单位全县通报批评。

七、事故防范和整治措施

1. 县住建局要召开一次全县建筑领域的安全生产会议及培训，强调安全防范理念。
2. 县住建局要开展对全县施工工地进行安全隐患排查，严格整治，对存在隐患不整改的移交综合执法大队执法处罚。
3. 建议县住建局要求施工单位为工人缴纳工伤保险或个人意外保险。

乐东县“1.13”九所镇新区卫生服务中心项目
工地高处坠落死亡事故调查组

2021年9月30日