



请输入关键字进行搜索



您当前所在的位置: [首页](#) > [政务公开](#) > [重点领域信息](#) > [应急管理](#)

长顺县猫落孔农业光伏电站“4·20”一般高处坠落事故调查报告（公开版）

时间：2026-04-21 17:46:42 来源：长顺县应急管理局 浏览量：53次

长顺县猫落孔农业光伏电站“4·20”一般高处 坠落瞒报事故调查报告

（公开版）

2025年4月20日17时30分左右，长顺县猫落孔农业光伏电站在开展集电线路塔基打孔作业过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，造成直接经济损失110万元（不含事故罚款）。事故发生后，长顺县猫落孔农业光伏电站项目施工方贵州***投资有限公司未按照国家有关规定向行业主管部门及属地政府进行报告，后经群众举报，核查属实。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）等有关法律法规，2025年8月21日，长顺县人民政府同意成立由长顺县安委办牵头，县工信局、县公安局、县应急局、县卫健局、县总工会等相关单位派员参加的长顺县猫落孔农业光伏电站“4·20”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）对此事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查勘试验、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合研判等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，

提出了对相关责任人员的处理意见和事故防范及整改措施。

经调查认定，这起高处坠落事故是一起因现场施工人员安全防护措施不到位受到物体伤害而造成的一般生产安全责任事故，且事故发生后贵州必扬建设投资有限公司存在瞒报事故的行为。

二、事故基本情况

（一）事故单位及人员情况

1.长顺县**有限公司（以下简称**公司）为长顺县猫落孔农业光伏电站（以下简称该项目）的建设单位。该公司成立于2022年9月30日，法定代表人赵**，统一社会信用代码：9152**FHXQ，公司地址位于贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县*****区（**路旁）。注册资本**万元，经营范围为发电、输电、供（配）电业务。项目负责人黄**。

2.中国**公司（以下简称电****公司）为该项目施工总承包单位。该公司成立于1993年10月19日，法定代表人张*，统一社会信用代码：9152*****515Q，公司地址位于贵州省高新区**，注册资本****万元。具有国家勘察综合类甲级、电力工程设计甲级、电力工程咨询甲级、电力工程总承包甲级、建筑工程设计乙级、电力工程监理甲级、测绘甲级、工程造价咨询乙级、送变电工程专业承包三级、电力承装（修、试）三级等资质证书。《建筑业企业资质》编号：D352**72。《安全生产许可证》编号：（黔）JZ安许证字〔2012〕01**18，该项目负责人杨**。

3.贵州**投资有限公司（以下简称**公司）为该项目施工单

位。该公司成立于 2003 年 11 月 26 日，法定代表人任*。统一社会信用代码：91520**97241，公司地址位于贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道金阳南路**楼，注册资本**万元。经营范围：电力系统专用通信网和信息化系统经营和技术服务、技术咨询；电子与智能化工程、城市及照明工程、输变电工程专业承包叁级；承装（修、试）电力设施；电子与智能化工程专业承包贰级，《建筑业企业资质》编号 D25**8861，《安全生产许可》编号：（黔）JZ 安许证字〔2012〕0**63，该项目负责人任*。

4.**建设集团有限公司为该项目的监理单位。该公司成立于 2006 年 6 月 27 日，法定代表人鲜*。统一社会信用代码：915**934XB，公司地址位于成都市青羊区**楼 1 号，注册资金**万元。经营范围：水利部水利工程施工监理甲级、水土保持工程施工监理甲级、机电及金属结构设备制造监理甲级、水利工程建设环境保护监理不定级。该项目负责人为谢*。

5.长顺县工业和信息化局负责该项目的安全生产监督管理工作。

（二）事故发生单位安全管理情况

**公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度未落实。现场安全员现场监督不到位，未及时发现现场安全隐患，隐患排查不彻底，岗前安全培训缺失。现场安全防护措施不具体，施工人员安全意识薄弱，安全教育不到位。

（三）事故经过

经调查核实，2025 年 4 月 20 日 17 时 30 分左右，陈**在该项目现场开展集电线路塔基打孔作业时，因三脚架在开展提升作业过程中突然倒塌，将陈**翘起腾空后，连同三脚架一起碰撞滚落至下方约 10 米处的台阶处。期间，因产生碰撞及滚落造成身体不同程度受伤，后经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

长顺县猫落孔农业光伏电站工程位于贵州省长顺县广顺镇来远村后头坝组，该地属山地，周边地势较为陡峭，杂草碎石较多，施工难度大。该项目包括光伏 140 兆瓦光伏场区建设及集电线路工程。事故发生在集电线路 GH7 号塔基施工处。



事发时现场图片 1



事发时现场图片 2

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故死亡人员情况

事故造成 1 人死亡。死者陈**，男，汉族，54 岁，52212119*****50，家庭住址：贵州省遵义县**组。身前系长顺县猫落孔农业光伏项目集电线路工程塔基打孔班组施工人员，在此次事故中死亡。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核定，这起事故造成直接经济损失约110万元（不含事故罚款）。

（六）事故相关的气象情况。2025年4月20日17—18时，事故现场天气为晴天，西南风3级，风速16km/h，最低气温29.8摄氏度，最高气温30.3摄氏度。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。事故发生后，4月20日17时30分左右，该项目施工班组人员何地刚通过电话将该事故信息上报给班组负责人蔡**，同时也将该事故信息通过电话告知了死者家属。接到电话后，蔡**第一时间赶往事故现场，并通过电话将该信息上报给项目部工作人员江**。4月20日17时33分，江**通过电话将该信息上报给**公司负责人任*。任*接报后告知江**等相关工作人员立即赶往事故现场处置，并立即联系120开展救护工作。在此期间，**公司在前期处置中，因事故信息收集错误，误判为死者是在下班途中摔伤死亡，属于工伤事故，故未向该项目主管单位长顺县工业和信息化局和属地政府广顺镇人民政府报告。

（二）事故现场应急处置情况。2025年4月20日17时30分左右事故发生后，因施工场地较为偏僻，地势较为陡峭，为争取抢救时间，施工工友立即将死者以人工背运的方式运送至山下主路后换成工地施工车辆运送至医院进行救治。同时，**公司立

即联系长顺县 120 救护中心在途中进行接运。

2025 年 4 月 20 日 18 时 11 分，运送死者的工地施工车辆与长顺县 120 救护中心救护车在长顺县广顺镇南一路（顺荣加油站附近）会合后，立即将死者转运至救护车进行抢救。经现场紧急抢救后，宣告抢救无效死亡。宣告死亡后，根据现场救护医生要求又将死者遗体转运至工地施工车辆上停放，同时等待死者家属到达后进行商议。

2025 年 4 月 20 日 19 时，死者儿媳（胡*）到达长顺县广顺镇南一路（顺荣加油站附近）与死者汇合后，拨打 110 进行报警。2025 年 4 月 20 日 20 时 23 分，长顺县公安局刑侦大队及广顺派出所进行了现场勘察和调查，排除了刑事案件的可能。

2025 年 4 月 20 日 20 时 30 分，死者妻子（广**）、女儿（陈**）等家属到达现场长顺县广顺镇南一路（顺荣加油站附近）与死者会合，并商定将死者运送至长顺县殡仪馆进行停放。

（三）医疗救治和善后情况。2025 年 4 月 20 日 18 时 11 分，长顺县 120 救护中心急救人员到达事故现场后，立即对陈**进行抢救，经 120 急救医生现场抢救无效后死亡。2025 年 4 月 21 日 7 时与死者家属签订了《意外死亡赔偿协议》。2025 年 4 月 21 日 14 时 30 分，死者家属将死者遗体转运回遵义老家治丧。事故发生后死者家属思想情绪稳定，未有其他要求及诉求。

（四）事故应急处置评估。事故发生后，**公司接到事故信息报告后未按规定上报给总包方（****贵州公司）及建设单位**

公司），也没有向政府相关职能部门报告，导致政府相关部门未能及时协调联动调度救援力量，开展应急处置和现场救援等工作，给事故处置造成不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因。施工人员陈**在开展作业过程中安全意识不牢，施工现场未按规定设置安全防护设施，应急处置不及时得当，三脚架突然倒塌后其底部固定支架将陈**跷至空中，导致陈**从高空坠落。

（二）其他可能因素排除。通过事故现场勘查、询问和事故现场资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因。项目施工单位安全管理不到位，日常工作存在以包代管、包而不管的现象，安全生产教育培训不到位，未对从业人员进行安全生产教育培训。施工人员安全意识淡薄，安全风险辨识能力不足。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）项目施工单位。安全生产主体责任落实不严不细，安全生产主体责任不到位，对施工现场安全管理不规范，安全设施保障不到位，未对高处等施工风险作业进行提醒和现场监管，技术交底不深入不细致。

（二）行业主管部门。履行安全生产行业监管责任不力，未按要求对本行业进行安全监管，未及时组织排查安全隐患等。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

建议由长顺县人民政府有关部门对相关单位及个人依法进行处理。

六、事故主要教训

（一）安全生产主体责任落实不严不细，事故发生单位现场作业和制度措施脱节，未及时向事故发生地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，事故发生单位瞒报生产安全事故是不负责任的行为，给企业和员工造成了巨大的风险和损失，企业应当高度重视安全生产，建立健全安全生产管理体系和应急响应机制，发生生产安全事故后，确保事故信息及时、准确上报和处理。

（二）安全教育岗前培训不到位。建设单位未正确履行项目安全主体责任，未对项目安全生产工作统一协调、管理，未到现场进行安全监督，未确保作业人员操作规程的遵守和安全措施的落实。安全风险分析研判不全面，未对作业存在的安全风险进行辨识评估，未采取相应管控措施。

（三）安全生产主体责任落实有差距。事故发生单位安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育培训工作落实不力，安全管理责任落实不具体，隐患排查治理和施工现场安全监督管理有差距。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对该起事故提出以下防范和整改措施：

（一）提高安全生产主体责任和履职能力。全县各光伏项目施工单位要深刻查找事故发生和事故瞒报的根本原因，开展全员事故警示教育。督促员工严格遵守安全生产规章制度和安全操作规程，加强日常安全巡查，加大对违章行为的整治力度，强化对重点岗位、关键环节的监督检查，无监督不作业、无监控不作业，坚决杜绝“三违”，有效防范事故发生。定期组织员工进行防高坠及物体伤害事故应急演练，提高员工的应急处理能力和自我保护意识，建立快速、有效的应急救援机制，确保在发生生产安全事故时能够迅速响应，及时、准确上报事故信息。

（二）提高安全生产教育培训的针对性和质量。进一步加强安全管理，组织开展项目现场的安全生产隐患排查整治，对安全生产工作统一协调、管理，现场要及时进行监督和检查。加大对施工单位危险源辨识和安全风险评估工作，对施工过程风险及岗位风险进行再辨识、再评估，增强辨识评估的超前性和精准性。加强对施工人员的安全技术交底，做好较大风险部位安全防范，落实人防、物防、技防措施。

（三）提高行业安全监管能力及履职能力。行业主管部门要深刻吸取事故教训，严格落实行管部门“三个必须”监管责任，建立健全安全生产管理制度，持续开展安全生产违法违规行为整治查处。举一反三，强化对发包单位、承包单位、建设单位全过程的安全监管，加大对光伏项目全领域的安全监督专业化隐患排查，督促企业落实安全生产主体责任，严防各类生产安全事故发生。



- 上一篇：[关于防汛抢险物资采购的公告](#)
- 下一篇：[长顺县白云山镇广成线“8·11”一般道路交通事故调查报告（公开版本）](#)

- 中央部门网站
- 各省市级政府网站
- 省内各市州
- 各县市区



主办单位：长顺县人民政府 承办单位：长顺县政府办公室 技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司
电话：0854-6821133 传真：0854-6821140 地址：贵州省长顺县行政大楼
贵公网安备52272902000109号 网站标识码：5227290001 黔ICP备14001148号