

古蔺彰德三溪·御蔺锦萃建设项目“3·21”一般 高处坠落事故调查报告

2026年3月21日15时30分许，古蔺县彰德街道三溪·御蔺锦萃建设项目施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失200余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》和《古蔺县人民政府关于授权县应急管理局组织生产安全事故调查处理暨有关事宜的通知》（古府发〔2024〕36号），2026年3月22日，成立了由古蔺县应急管理局、古蔺县公安局、古蔺县住房城乡建设局、古蔺县综合行政执法局、古蔺县总工会派人组成的古蔺彰德三溪·御蔺锦萃建设项目“3·21”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请古蔺县纪委监委机关和古蔺县人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展调查，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对事故责任单位、责任人的处理建议和事故防范、整改措施。

经调查认定，古蔺彰德三溪·御蔺锦萃建设项目“3·21”一般高处坠落事故是一起因施工单位未落实安全生产主体责任，现场施

工安全管理不到位以及施工人员在脚手架上作业时未按规定使用安全带造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

古蔺三溪·御蔺锦萃建设项目位于古蔺县彰德街道兰馨社区，2025年6月17日向古蔺县发展和改革局备案，备案号：川投资备【2506-510525-04-01-963049】FGQB-0315号；办理了《建设工程规划许可证》（建字第5105252025GG0015598号）和《建筑工程施工许可证》（编号510525202506200101）。2025年6月16日，泸州优璟置业有限公司给泸州市酒城建筑工程有限公司发放《中标通知书》。2025年6月20日，泸州优璟置业有限公司与泸州市酒城建筑工程有限公司签订《建筑工程施工合同》。2025年6月18日，泸州市酒城建筑工程有限公司与四川瑞规建筑工程有限公司签订《劳务分包合同》，2025年6月20日，泸州优璟置业有限公司与四川升智工程管理有限公司签订《建设工程委托监理合同》。2025年6月30日，四川升智工程管理有限公司签发了《工程开工令》。

事故发生在该项目5#楼第9层楼面的悬挑式外脚手架（以下简称脚手架）搭设过程中。

（二）事故有关单位概况

1. 泸州优璟置业有限公司，系该项目的建设单位。该公司类型为其他有限责任公司，成立日期为2025年01月03日，法定

代表人唐某齐，统一社会信用代码：91510504MAE8RCGX1F，住所四川省泸州市古蔺县 xx 号。

2.泸州市酒城建筑工程有限公司，系该项目的施工单位。该公司类型为其他有限责任公司，成立日期为 2014 年 04 月 25 日，法定代表人周某，统一社会信用代码：915105020985529372，住所泸州市江阳区 xx 号（自主申报）。经营范围：许可项目：建筑工程施工、住宅室内装修；特种设备安装改造修理；施工专业作业；一般项目：承接总公司工程建设业务；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；市政设施管理等。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D151146896，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级，有效期至 2030 年 06 月 13 日。持有《安全生产许可证》，证书编号：（川）JZ 安许证字〔2023〕008808，有效期至 2026 年 05 月 15 日。

3.四川瑞规建筑工程有限公司，系该项目劳务协作单位。该公司类型为有限责任公司（自然人独资），成立日期为 2021 年 05 月 21 日，法定代表人李某，统一社会信用代码：91510521MA63F1WN77，住所四川省泸州市古蔺县 xx 号。经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；燃气燃烧器具安装、维修；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）等。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D351Z65329，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至 2026 年 11 月 05 日。持有《安全

生产许可证》，证书编号：（川）JZ 安许证字〔2025〕005606，有效期至 2028 年 6 月 18 日。

4.四川升智工程管理有限公司，系该项目的监理单位。该公司类型为有限责任公司(自然人独资)，成立日期：2019 年 04 月 12 日，法定代表人赵某群，统一社会信用代码：91510104MA6BL1195D，住所：四川省泸州市纳溪区 xx 号，经营范围：公路工程监理；建设工程监理；水利工程建设监理等。持有《工程监理资质证书》，编号：E251004038，有效期至 2027 年 04 月 14 日，资质等级为：房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（三）事故有关单位机构设置及管理人员配备等有关情况

施工单位泸州市酒城建筑工程有限公司设置有三溪·御蔺锦萃项目部，项目部设置有安全管理部、技术部、后勤部 3 个工作部门，配有项目经理 1 人，技术负责人 1 人，专职安全员 3 人（孔某财、洪某高、李某甲），现场施工员 2 人（向某、王某），其他管理人员 17 人。罗某甲为项目经理，负责项目全面工作；吴某兵为技术负责人，负责项目技术工作；杜某荣为安全管理部负责人，负责项目安全工作；有关安全管理人员均持有相应资格证书。编制有《安全生产责任制》《安全责任清单》《安全教育培训计划》《安全生产事故应急救援预案》及演练计划、《施工组织设计》《悬挑式外脚手架专项施工方案》等安全管理资料。

项目监理单位四川升智工程管理有限公司在该项目设置有项目监理部，由杨某闵任总监理工程师，张某江、杨某孝任专业监理工程师，配有 3 名现场监理员，均持有相关的资质证书。编制有《监理细则》《监理规划》《安全监理细则》《悬挑式脚手架监理实施细则》《预防高处坠落监理实施细则》等监理资料。

劳务协作单位四川瑞规建筑工程有限公司在该项目设有项目部与施工单位合署办公，任某兵任该项目负责人，陈某林任该项目现场负责人，配有 3 名安全员，3 名施工员，1 名特种作业带班员。

（四）事故发生经过

2026 年 3 月 21 日 7 点 30 分，班组长张某权组织班组人员开早会（班前会），安排工作内容：13#楼搭设脚手架；10#楼做电梯井的硬防护；11#楼 2 层做硬防护；孔某某在 5#楼和 6#楼之间的连体楼层整改横向水平杆。9 时许，张某权安排孔某某到 13#楼副楼整改横向水平杆。9 时 17 分，张某权从 13#楼调配张某彪等 6 人到 5#楼第 9 层楼面搭设脚手架，至 11 时 30 分后吃饭休息。13 时许，张某彪等 5 人继续进行 5#楼第 9 层楼面脚手架搭设作业。14 时左右，孔某某完成 13#楼副楼的工作任务后，张某权调配孔某某到 5#楼第 9 层和张某彪等 5 人一起搭设脚手架。孔某某到达 5#楼第 9 层楼面后爬上 5#楼东侧的脚手架上搭设踏步中心纵向水平杆，搭设结束后孔某某回到第 9 层楼面休息（其他作业人员正在拖材料）。孔某某稍作休息后拿了画线工具回到

脚手架上，由北向南开始给立杆画标记（该脚手架还未搭设纵向水平杆固定，画标记是为了后续搭设纵向水平杆确定位置）。15时30分许，孔某某完成第5排立杆标记作业后，随手将安全带挂钩挂在第6排内立杆对接扣件的上口位置（该立杆仅用对接扣件与脚手架主体连接），在开始画第6排立杆标记时，孔某某脚下踩滑随即向脚手架外侧方向倒去。孔某某向外倒时伸手抓住第6排的内立杆，第6排内立杆从对接扣件处脱开，安全带挂钩随之脱落，孔某某从5#楼第9层脚手架坠落至地面。

（五）事故现场勘验情况

事故现场位于三溪·御蘭锦萃建设项目东面的5#楼，5#楼拟建为17层框架结构的住宅楼，事发时已经施工浇筑完成了第9层楼面。事发坠落点位于5#楼东侧第9层楼面以上正在施工搭设的脚手架上，该脚手架宽度0.75米，内侧横杆距5#楼楼面0.17米，坠落点作业面距第9层楼面垂直高度为2.6米，距地面垂直高度为33.6米，第9层楼面以上脚手架内外侧均无安全目网，未铺设钢笆网和安全网，无剪刀撑。5#楼南侧（左）为6#楼，北侧（右）为4#楼，西侧（前）为小区中庭，东侧（后）为施工便道。该施工便道为水泥硬化路面，路宽4.8米，距5#楼1.7米，距施工围栏3.1米。5#楼东侧施工电梯预留口（未搭设外脚手架）正对的施工便道外边缘有一处血迹，旁边有1个破损的黄色安全帽和1个扳手。施工便道上有1根钢管（孔某某从第9层抓脱掉落的立杆）和1根白色PVC管（孔某某给立杆画标记用

的工具)。钢管长 6m，Φ48mm，呈弯曲状，一端有搓擦水泥痕迹，施工便道上有一条擦划痕迹；白色 PVC 管呈扁状，长 1.8m，Φ12mm，在 0.6m、1.2m、1.75m 处穿有铁钉。

据第一时间到达现场救援人员张某权描述：伤者孔某某面部向上，头部向东平着横躺在 5#楼背后的施工便道上，头部搭在施工便道边缘上，头部伤口有血液流出和脑组织溢出。

（六）事发当日气象情况

根据气象局提供的气象情况，2026 年 3 月 21 日天气：多云到晴，气温 10.7-20.3℃，最大风速 6.3m/s，无降水。

（七）人员伤亡及直接经济损失

1.人员伤亡情况。该起事故造成一人死亡。死者孔某某，身份证号：510525xxxxxxxx，住址：四川省泸州市古蔺县 xxxxxxxx 号。孔某某系三溪·御蔺锦萃建设项目架子工（于 2026 年 2 月 27 日与四川瑞规建筑工程有限公司签订劳动合同），持有《建筑施工特种作业操作资格证书》，编号：冀 C022024417498，操作类别：建筑架子工（普通脚手架），有效期：2024 年 09 月 01 日至 2026 年 09 月 01 日。

2.直接经济损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）规定，经调查核定，该起事故直接经济损失 200 余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，15 时 33 分，现场作业人员电话报告班长张某权，张某权接报后当面向项目部安全负责人杜某荣报告，并立即赶往现场组织人员将孔某某送古蔺县人民医院抢救；16 时 12 分，古蔺县人民医院分别向县公安局 110 指挥中心、县卫健局报告；16 时 13 分，县公安局东城派出所接到 110 指挥中心指令，随即赶往事故现场；16 时 14 分，县卫健局向县委、县政府值班室报告；16 时 16 分、16 时 21 分，彰德街道办事处、县住房城乡建设局分别接到县委、县政府值班室信息通报，随即赶往事故现场；16 时 24 分，县住房城乡建设局电话向项目现场负责人询问事故情况时，项目现场负责人随即向县住房城乡建设局报告事故情况；16 时 44 分，建设单位向县住房城乡建设局电话报告事故情况；16 时 51 分，县委、县政府值班室向市委、市政府值班室、市应急局值班室电话报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员立即拨打电话求救。班长张某权接到报告后第一时间赶到现场组织人员对伤者孔某某进行施救，并与随后赶来的杜某荣、陈某林、孔某财一起，由孔某财驾车共同将伤者送到古蔺县人民医院救治。县公安局东城派出所、县住房城乡建设局、彰德街道办事处等单位接报后，派出工作人员先后到达现场开展处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，现场救援人员将伤者孔某某送往古蔺县人民医院救治；15 时 58 分，送达古蔺县人民医院开展抢救；16 时 40 分，经抢救无效，古蔺县人民医院宣布孔某某死亡。截至 2026 年 3 月 26 日，有关赔付、安葬等善后处理工作已结束，当地社会秩序稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间组织施救，并向有关单位报告事故情况。古蔺县公安局、古蔺县住房城乡建设局、古蔺县应急管理局和彰德街道办事处等有关单位接报后，立即赶赴现场指导现场处置和开展善后工作，未发生次生事故，善后处理及时，未造成不良社会影响，事故应急处置总体基本得当。

但是，调查发现事故应急处置过程存在与医疗急救单位对接不及时的问题，施工单位在事故发生后未第一时间拨打 120 急救电话，未提前与医疗急救单位对接，而是直接由现场人员自行驾车送医，虽然在一定程度上争取了救治时间，但也暴露出施工单位未能严格落实应急预案，应急处置流程不规范，日常应急演练和应急培训不到位等问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

孔某某在 5#楼东侧第 9 层楼面脚手架上进行立杆标记作业时，随手将安全带挂钩挂在第 6 排内立杆对接扣件的上口位置，该立杆未搭设纵向水平杆，仅用对接扣件与脚手架主体连接缺乏

固定支撑，挂钩位置稳定性极差不能确保安全可靠，是造成孔某某从 5#楼第 9 层脚手架坠落至地面的事故发生直接原因。

（二）尸表检验情况

古蔺县公安局司法鉴定中心出具《尸表检验记录》，死亡原因：死者孔某某颅脑及胸腹部损伤严重，结合现场勘验及派出所调查情况，死者倾向于高坠致颅脑损伤合并胸腹部损伤死亡。

（三）可能因素排除

经调查，排除了可能导致事故发生的三方面因素：一是排除突发性恶劣天气因素影响的可能。事发当日气象资料显示，天气多云到晴，无大风、暴雨等极端天气，能见度良好，最大风力等级为 4 级，未对高处作业安全构成影响。二是排除第三方外力碰撞或干扰因素的可能。事发时，孔某某独自在 5#楼东侧第 9 层楼面脚手架上作业，脚手架作业区域除孔某某外无其他作业人员或机械活动；三是排除突发疾病导致坠落的可能。结合其坠落前工作状态及工友证言，孔某某身体状况良好，精神状态正常。

（四）间接原因分析

1. 施工单位未能有效履行监督职责。未按规定对 5#楼脚手架搭设过程进行全程监督检查，未能有效执行现场监护，未能及时发现和消除作业人员先将脚手架作业面以上的立杆搭设完后再搭设纵向水平杆的安全隐患，未能对作业人员高处作业安全防护措施落实情况进行有效监督检查。

2. 安全培训教育不到位。施工单位对作业人员的安全教育培

训时长未达到《生产经营单位安全培训规定》的规定，未能确保作业人员全面掌握安全操作规程、脚手架搭设规范及应急处置措施，导致作业人员对作业过程风险辨识能力不足，在未确保安全带挂钩安全可靠的情况下进行施工作业。

3.未按要求提供劳动防护用品。施工单位未按照要求为从业人员提供搭设脚手架作业所必需的劳动防护用品防滑鞋

四、调查发现的有关问题

（一）项目有关参建单位

1.泸州市酒城建筑工程有限公司（项目施工单位）。未按规定对5#楼脚手架搭设过程进行全程监督检查，未能有效执行现场监护制度；未能及时发现和消除作业人员先将脚手架作业面以上的立杆搭设完毕后再搭设纵向水平杆的安全隐患；未能有效督促作业人员落实安全防护措施；安全培训教育不到位，未能确保作业人员全面掌握安全操作规程、脚手架搭设规范及应急处置措施，未能确保作业人员全面掌握高处作业的安全操作规程、脚手架安全使用规范及应急处置措施；未按照要求为从业人员提供搭设脚手架作业所必需的劳动防护用品（防滑鞋）；虽编制了应急救援预案及演练计划，但实际未按计划组织开展针对性的应急演练。

2.四川瑞规建筑工程有限公司（劳务协作单位）。未切实履行劳务协作安全管理责任，对派遣至项目的现场作业人员开展安全培训教育不深入、不扎实，对现场作业人员缺乏有效的安全管

理和教育措施，未能确保作业人员掌握必要的安全知识和操作技能。

3.四川升智工程管理有限公司（监理单位）。实施旁站监理时未督促施工单位整改未执行现场监护制度的行为，未能及时发现和消除作业人员先将脚手架作业面以上的立杆搭设完后再搭设纵向水平杆的安全隐患。

（二）监管部门和属地政府

1.古蔺县住房城乡建设局。古蔺县住房城乡建设局作为行业主管部门，对该项目开工及施工过程进行了监管，累计对该项目开展安全抽查 26 次，查出和督促整改各类安全隐患 185 条（其中脚手架搭设方面问题 28 条），多次以不同形式抽查人员履职情况，对该项目项目经理、监理单位总监理工程师未履行安全生产管理职责，分别记不良行为 1 次，扣除信用分 2 分、3 分。2025 年 8 月至今，组织全县在建项目架子工 33 人（该项目 10 人）、起重机操作人员 45 人（该项目 10 人）参加由泸州市建筑业发展中心开展的安全生产教育培训，组织该事故项目 20 人到泸州市事故预防服务安全体验基地进行安全培训学习，累计下发安全生产文件通知 10 余次，组织召开在建项目安全生产会 5 次，通过单位微信公众号曝光施工安全隐患典型案例 3 次，印发 3 期《安全生产风险提示函》，转发各类预警信息 31 次，移送违法违规线索 8 次。调查未发现古蔺县住房城乡建设局在落实行业安全监管职责方面存在明显的履职不到位和失职行为，但此次事故反映出

对该项目的检查存在一定的局限性，未能及时发现脚手架施工作业中存在的隐蔽性安全隐患，对施工单位安全教育培训的实际效果缺乏有效监管手段及跟踪和验证。

2.彰德街道办事处。彰德街道办事处作为属地管理单位，能够按照“党政同责、一岗双责”要求，将安全生产工作纳入重要议事日程，2026年以来组织安全生产会议4次，开展在建工地检查7次，排查处理安全隐患10条，对该项目开展检查4次，排查处理安全隐患2条。调查未发现彰德街道办事处在落实属地安全管理职责方面存在明显的履职不到位和失职行为，但此次事故反映出，安全生产检查人员对建筑施工领域的专业能力不足，不能发现和消除项目建设中的深层次问题和隐患，属地监管能力有待提升。

五、责任认定及处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

孔某某，安全意识淡薄，风险意识差，在未采取有效安全防护措施的情况下冒险作业，对此次事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任单位和有关责任人员的行政处罚建议

1.泸州市酒城建筑工程有限公司作为项目施工单位，未认真落实安全生产主体责任，隐患排查治理制度落实不到位，安全教育培训不到位，未按照要求为从业人员提供搭设脚手架作业所必需的劳动防护用品（防滑鞋），对事故发生负有主要管理责任，

建议由古蔺县应急管理局依据有关安全生产法律法规对泸州市酒城建筑工程有限公司予以行政处罚。

2.罗某甲作为项目经理，未认真履行安全生产第一责任人职责，对项目安全生产工作疏于管理，未能有效督促落实安全管理制度和操作规程，未严格落实隐患排查治理制度对现场施工安全监督检查不力，未按照要求对作业人员开展安全培训教育，对事故发生负有重要领导责任，建议由古蔺县应急管理局依据有关安全生产法律法规对罗某甲予以行政处罚。

3.杜某荣作为项目安全负责人，未严格履行现场安全管理职责，安全检查流于形式，对脚手架搭设作业现场缺乏有效的监督和监护，对作业人员安全防护用品的正确佩戴和使用情况检查不到位，未能及时排查出脚手架搭设过程中的安全隐患，未按照要求对作业人员开展安全培训教育，对事故发生负有重要安全管理责任，建议由古蔺县应急管理局依据有关安全生产法律法规对杜某荣予以行政处罚。

4.任某兵作为劳务协作单位项目负责人，对施工作业员的安全教育培训和安全管理工作的落实不到位，对施工现场存在的安全隐患未能及时排查和整改，未能及时排查出脚手架搭设过程中的安全隐患，对事故发生负有安全管理责任，建议由古蔺县应急管理局依据有关安全生产法律法规对任某兵予以行政处罚。

5.杨某阔，作为该项目的总监理工程师，该项目监理工作的第一责任人，未切实履行总监理工程师职责，现场安全监理工作

不到位，未能有效督促监理员落实旁站监督和隐患排查整改要求，对事故发生负有监理责任，建议由古蔺县应急管理局依据有关安全生产法律法规对杨某闵予以行政处罚。

（三）对有关参建单位和人员处理建议

1.对调查发现四川瑞规建筑工程有限公司存在问题，建议由古蔺县住房城乡建设局会同古蔺县综合行政执法局依据有关法律法规对四川瑞规建筑工程有限公司进行调查处理。

2.陈某林作为四川瑞规建筑工程有限公司现场负责人，未严格履行现场安全管理职责，对脚手架搭设作业现场缺乏有效的监督和监护，对作业人员安全防护用品的正确佩戴和使用情况检查不到位，未能及时排查出脚手架搭设过程中的安全隐患，建议由古蔺县住房城乡建设局会同古蔺县综合行政执法局按照有关规定对陈某林进行调查处理。

3.对调查发现四川升智工程管理有限公司存在问题，建议由古蔺县住房城乡建设局会同古蔺县综合行政执法局依据有关法律法规对四川升智工程管理有限公司进行调查处理。

4.杨某孝作为四川升智工程管理有限公司在该项目的专业监理工程师及旁站监理员，负责 5#楼施工工地脚手架旁站工作，未能认真履行职责，对施工现场安全巡查不细致，未能及时发现和报告脚手架施工过程中的安全隐患，现场监理工作不到位，建议由古蔺县住房城乡建设局会同古蔺县综合行政执法局按照有关法律法规对杨某孝进行调查处理。

5. 张某权作为现场作业班组长，未认真履行班组长工作职责，未严格执行现场监护制度，建议由四川瑞规建筑工程有限公司按公司管理规定对其进行处理。

（四）对行业监管和属地管理有关单位的处理建议

1. 古蔺县住房城乡建设局。落实行业安全监管职责不力，责令向古蔺县人民政府作出深刻书面检查。

2. 彰德街道办事处。落实属地安全管理职责不力，责令向古蔺县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

一是参建单位没有将安全生产底线思维和红线意识贯穿于生产经营活动全过程和每一个作业环节，对安全规章制度的执行流于形式；二是施工单位和劳务协作单位落实安全生产主体责任不到位，对项目现场安全管理缺乏系统性和持续性，未能有效落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作机制；三是监理单位未能切实履行监理职责，现场监理工作不严格、不细致，未能及时发现施工单位在施工过程中存在的安全隐患，未能发挥监理在安全生产中的监督保障作用。

七、事故整改和防范措施

针对这起事故暴露出的问题，为深刻汲取事故教训，进一步加强生产经营单位安全管理工作，有效防范类似事故发生，提出如下措施建议。

（一）严格落实参建企业的安全生产主体责任

1.泸州市酒城建筑工程有限公司要认真汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，结合本次事故教训对项目所有工地开展全员警示教育，按照“四不放过”要求制定事故专项整改方案并切实整改存在问题，建立健全和完善安全生产责任制，明确各层级、各岗位的安全职责。要组织管理人员及关键岗位学习安全生产法律法规和标准规范，强化安全意识教育和技能培训，确保施工人员具备与岗位相适应的安全知识和操作能力。加大安全投入，完善施工现场安全防护设施，定期对脚手架、模板支撑、起重机械等关键部位和设备进行检查维护，及时消除安全隐患。要切实落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，加强施工现场的日常安全管理和监督检查，落实好事故防范的各项措施，严防再次发生事故。

2.四川瑞规建筑工程有限公司要切实落实劳务协作单位的安全生产管理责任，配合施工单位进一步加强安全管理人员和一线作业人员的安全生产培训教育，确保培训内容覆盖安全操作规程、危险源辨识、应急处置等关键知识，切实提升作业人员的安全风险辨识能力和事故防范意识。建立健全劳务人员动态管理台账，详细记录人员身份信息、培训考核情况及作业资质，严禁未经培训或考核不合格人员上岗作业。加强对劳务队伍施工过程的监督管理，定期检查其安全技术交底执行情况、安全防护措施落实情况以及作业人员劳动防护用品佩戴情况，对发现的违规行为及时予以纠正并督促整改，确保劳务协作单位的安全生产管理与施工

单位形成有效联动，共同筑牢项目安全生产防线。

3.四川升智工程管理有限公司要切实落实监理工作职责，严格施工方案审查把关，加强对施工项目现场检查，对涉及高处作业、深基坑、高支模、起重吊装等危大工程的专项施工方案，必须严格执行审查程序，确保方案的科学性、可行性和安全性，未经审查或审查不合格的方案严禁实施。在日常监理工作中，要加大对施工现场的巡查频次和力度，特别是针对关键工序、重要部位以及危险性较大的作业环节，要严格落实旁站监理要求，及时发现和消除施工隐患。对于检查中发现的安全问题，要立即签发监理通知单，明确整改要求、整改时限和责任人，并跟踪督促整改到位，对拒不整改或整改不到位的，要及时向建设单位和行业主管部门报告。要加强对监理人员的业务培训和职业道德教育，提高监理队伍的专业素养和责任意识，确保监理工作不走过场、不流于形式，切实发挥监理的安全保障作用。

（二）严格落实行业（领域）安全监管职责

古蔺县住房城乡建设局要深刻汲取事故教训，按照“三管三必须”要求履行安全监管职责，按照“四不放过”要求制定事故专项整改方案并推动事故防范工作。一是督促事故责任单位按照“四不放过”要求制定事故专项整改方案，并督促企业按照方案抓好整改；二是督促和指导事故发生单位组织开展全员警示教育，强化安全生产法律法规知识和安全操作技能培训；三是加大对全县建筑施工领域安全隐患的排查整治力度，聚焦深基坑、高支模、

起重吊装等危大工程以及高处作业、临时用电等关键环节，组织开展常态化专项检查和“回头看”，对发现的违法违规行为依法从严查处，对不具备安全生产条件的项目坚决责令停工整改；四是健全完善建筑施工安全监管长效机制，加强对监理单位履职情况的监督检查，督促监理单位严格执行旁站、巡视、平行检验等制度，对监理工作失职失责行为严肃追责问责；五是强化对建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的考核培训，提升其安全管理能力和应急处置能力，推动全县建筑施工安全生产形势持续稳定向好。

（三）严格履行属地安全管理职责

彰德街道办事处要牢固树立安全发展观念，认真履行属地安全管理职责，以建筑施工领域为重点，定期对辖区内所有生产经营单位开展安全生产大排查大整治行动，对发现的安全隐患建立闭环管理台账，明确整改责任人和整改时限，实行销号管理，确保隐患及时消除。要健全安全生产网格化管理体系，将安全责任层层分解落实到具体责任人，实现监管无死角、全覆盖和隐患早发现、早消除的良好工作局面。要定期分类开展安全宣传教育培训和组织开展应急演练，提升辖区群众和生产经营单位从业人员的安全意识和应对突发事件处置能力。同时，加强与县级行业主管部门和县级负有安全监管职责部门的沟通协作，对不配合整改或整改不到位的企业，及时上报县级有关部门依法处理，形成齐抓共管的协同监管合力，努力筑牢安全生产防线。