

钟山凤凰锦华新时代三期项目“3·8” 一般起重伤害事故调查报告

六盘水市钟山区人民政府事故调查组

2026 年 5 月 26 日

目 录

一、 事故基本情况	2
二、 事故经过及善后处置情况	7
(一) 事故经过	7
(二) 事故报告情况	8
(三) 应急处置及评估	8
(四) 事故善后处置情况	8
三、 事故造成的人员伤亡、直接经济损失	8
四、 事故原因及性质	9
(一) 直接原因	9
(二) 间接原因	9
(三) 事故性质认定	10
五、 对事故有关责任人员和责任单位的处理建议	10
(一) 对事故有关责任人员的处理建议	10
(二) 对事故有关责任单位的处罚建议	12
(三) 部门处理建议	13
六、 事故防范措施建议	14

钟山凤凰锦华新时代三期项目“3·8” 一般起重伤害事故调查报告

(送审稿)

2026年3月8日11时23分,位于六盘水市钟山区凉都大道与大连路交汇处东南侧的锦华新时代三期项目发生一起建筑施工一般起重伤害事故,造成1人死亡,直接经济损失158万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规,按照国家对生产安全事故调查处理的相关规定,经钟山区人民政府同意,由区应急管理局牵头,市公安局钟山分局、区总工会、区住建局等单位有关人员组成事故调查组开展调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则,通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析等方式,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人和责任单位的处理建议,并针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

(一) 锦华新时代三期项目基本情况

锦华新时代三期项目位于六盘水市钟山区凉都大道与大连路交汇处东南侧。项目总投资:22.69亿元,总用地面积90802.57

m²,总建筑面积 667497.32 m²,该项目包含 1#-18#共 18 栋楼。事发位置属于新时代三期 14#楼旁车库屋面施工现场,事发时正在转运 14#楼模板。事发当日天气情况:阴转阵雨,东北风 2 级,最高气温 11℃,最低气温 5℃。

2024 年 5 月 7 日,该项目取得钟山区发展和改革局颁发的新时代三期 1#-11#楼及商业、车库工程《贵州省企业投资项目备案证明》(项目编码:2405-520201-04-01-*****),2024 年 5 月 9 日,取得钟山区发展和改革局颁发的新时代三期 12#-17#楼及商业、车库工程《贵州省企业投资项目备案证明》(项目编码:2405-520201-04-05-*****)。2025 年 10 月 16 日,六盘水新锦华房地产开发有限公司就新时代三期 11#、14#楼及车库建设工程,与中基华工程管理集团有限公司签订《新时代三期 11#、14#楼及车库建设工程工程监理合同》;与六盘水蜀黔建筑工程有限公司签订《新时代三期 11#、14#楼及车库工程合同协议书》及《建设工程安全生产管理协议》,委托中基华工程管理集团有限公司为本项目提供工程监理服务,同时选定六盘水蜀黔建筑工程有限公司作为施工总承包单位,依法签订工程施工合同及安全生产管理协议。2025 年 11 月 28 日,11#、14#楼及车库工程取得六盘水市住房和城乡建设局颁发的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》(编号:520201202511*****)。

(二) 事故发生单位基本情况

项目施工单位:六盘水蜀黔建筑工程有限公司(以下简称“六

盘水蜀黔公司”)成立于2019年8月1日;统一社会信用代码:91520221MA6H*****; 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股); 地址:贵州省六盘水市六盘水高新区石桥社区科创大厦18楼; 法定代表人:李某某; 注册资本:肆仟万圆整; 2024年12月13日取得贵州省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》, 建筑工程施工总承包贰级, 经营范围主要为: 建筑工程施工总承包贰级; 地基基础工程专业承包贰级; 防水防腐保温工程专业承包贰级; 建筑装饰装修工程专业承包贰级。

(三) 涉事设备及人员情况

1.事故车辆:大运牌随车起重运输车, 车牌号为贵BB7055, 机动车所有人:郭某, 系贵州辰翊机械设备租赁有限公司(以下简称“贵州辰翊租赁公司”)租赁车辆, 车辆类型:重型栏板货车, 使用性质:非运营, 车辆检验有效期至2026年9月。

2.涉事随车起重运输车驾驶员兼操作员:郭某, 男, 1998年12月16日出生, 身份证号:522422199812*****, 系贵州辰翊租赁公司员工。2024年4月15日取得《建设行业工程机械施工作业操作证》, 证号:522422199812*****。

(四) 事故相关单位基本情况

1.建设单位:六盘水新锦华房地产开发有限公司(以下简称“六盘水新锦华公司”), 成立于2024年7月5日; 统一社会信

用代码：91520201MADQ*****；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；地址：贵州省六盘水市钟山区凤凰街道碧云路西段 66 号锦华·新时代（二期）5 号楼 3104 室；法定代表人：闵某某；注册资本：贰仟万元整；2024 年 7 月 5 日，该公司取得六盘水市住房和城乡建设局颁发的《中华人民共和国房地产开发企业资质证书》，资质等级为贰级；经营范围主要为：房地产开发经营、非居住房地产租赁。

2. 监理单位：中基华工程管理集团有限公司（以下简称“中基华工程公司”），成立于 2020 年 3 月 12 日；统一社会信用代码：91520201MA6J*****；公司类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；地址：贵州省六盘水市钟山区荷城街道钟山中路 103 号 709 室；法定代表人：罗某；注册资本：伍仟万圆整；2024 年 4 月 26 日，该公司取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理综合资质证书》，证书编号：E113*****，资质等级：工程监理综合资质。经营范围主要为：工程监理服务、工程设计、工程造价咨询。

（五）有关单位安全管理情况

1. 六盘水蜀黔公司，2024 年 6 月 20 日成立锦华新时代三期项目部，负责锦华新时代三期项目建设全过程管理。项目部设项目经理 1 名，项目技术负责人 1 名，下设工程部、安全部、质检部、

材料部、资料部，安全部配备 3 名安专职全管理人员负责项目建设安全管理，实际仅有 1 名专职全管理人员在岗履职。项目部编制了《施工组织设计》《安全技术措施制度》《安全生产责任制度》等 14 项安全管理制度和 52 项安全技术操作规程；2024 年 7 月开工至事发前，项目部开展安全检查 41 次，下达隐患整改通知单 25 份。

2. 中基华工程公司，设项目总监 1 名，专监 2 名，安全监理员 1 名。制定《监理规划》《安全监理实施细则》《危大工程专项监理方案》等 31 份制度；2024 年 7 月开工至事发前，召开监理例会 80 次，共签发了 23 份安全监理通知单，其中涉及安全隐患监理通知单 17 份。

3. 六盘水新锦华公司，2025 年 4 月 25 日，成立锦华新时代三期项目安全生产领导小组。领导小组设组长 1 名、安全副组长 1 名，成员 1 名，负责锦华新时代三期项目建设管理工作。该项目未健全安全生产相关管理制度，主要通过会同监理单位周巡查和节假日、开复工、季节性等专项检查的方式履行建设单位安全监管职责，督促监理单位和施工单位对项目施工现场进行安全检查。2024 年 7 月开工至事发前，开展安全检查 28 次，下达 25 份隐患整改通知单。

（六）有关部门监管情况

六盘水市住房和城乡建设局，对六盘水市辖区范围内房屋建

筑和市政工程质量、安全的监督管理责任，对市级直发施工许可证的项目进行监管。2024年7月15日，锦华新时代三期项目在六盘水市住房和城乡建设局办理了安全监督备案登记，六盘水市住房和城乡建设局按照要求制定了《锦华新时代三期项目施工安全监督方案》，并按监督计划履行监管职责。截至事发前，共计检查新时代三期项目57次，下发限期整改通知单30份，其中停工指令通知单2份。

二、事故经过及善后处置情况

（一）事故经过

2026年3月8日7时37分，六盘水蜀黔公司安全员杨某某及楼栋负责人王某某对11#楼木工班班长方某某及木工周某某等人开展安全技术交底；

11时许，方某某安排周某某在14#楼旁车库屋面协助贵州辰翊租赁公司员工郭某，转运木制模板至11#楼施工现场，郭某负责驾驶并操作随车起重运输车（贵BB7055），周某某负责捆绑模板并通知郭某起吊；

11时23分，开始吊运第二捆模板，周某某将模板捆绑后，退出吊运危险区域并通知郭某起吊，郭某操作随车吊将模板起吊到高度约3米左右时模板散落，将突然返回到吊物下方的周某某头部砸伤；

11时24分，郭某拨打了120急救电话；

11 时 38 分，钟山区人民医院救护车到达现场，对伤者周某某进行急救后，将其转运到钟山区人民医院继续救治；

13 时 07 分，经钟山区人民医院医生宣告周某某经抢救无效死亡。

（二）事故报告情况

11 时 26 分，郭某通过电话向方某某报告事故情况；

11 时 29 分，方某某通过电话向六盘水蜀黔公司法定代表人李某某报告事故情况；

11 时 30 分，李某某向六盘水新锦华公司法定代表人闵某某口头报告事故情况；

12 时 25 分，闵某某通过电话向六盘水市住房和城乡建设局报告事故情况。

（三）应急处置及评估

事发后，现场人员积极将伤者送医抢救，最大程度减少社会面影响。

（四）事故善后处置情况

3 月 8 日，六盘水蜀黔公司与死者家属达成赔偿协议，事故善后得到妥善处置。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

经调查认定，该起事故造成 1 人死亡，直接经济损失 158 万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

模板吊运过程中，木工周某某未正确佩戴安全帽、未将模板捆绑牢靠，且冒险进入起吊作业危险区域，吊物散落伤人是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.六盘水蜀黔公司，履行施工总承包单位安全生产管理责任不到位¹；未按规定健全安全生产管理机构，安全管理人员配备不足，新时代三期项目仅有 1 名安全员履行专职安全员职责；施工现场的安全管理和措施落实不到位，事发吊装作业现场未配置持证的司索工和信号指挥工，未安排专门人员进行现场安全管理²，施工过程中违反《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》规定³；安全教育培训不到位，现场作业人员安全意识淡薄，缺乏自保、互保意识。

2.贵州辰翊租赁公司，履行锦华新时代三期吊装作业管控职责不到位，未识别吊装隐患，吊装作业过程中未严格落实操作规程，操作人员安全意识淡薄，安全教育培训不到位。

3.中基华工程公司，履行锦华新时代三期项目的安全监理职

1.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第 393 号)第二十四条：“建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责”。

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

3. JGJ 276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》3.0.13 起重机作业时，起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过；……。

责不到位，未及时发现并督促整改施工现场的事故隐患；安全教育培训不到位，吊装作业现场未安排人员进行现场管控；进场作业车辆报验检查走过场，事发随车吊检查前作业仅审核车辆年审和驾驶员资格资料，未进行现场实地审验检查。

4.六盘水新锦华公司，落实企业安全管理责任不到位，未健全安全生产相关管理制度，对施工单位安全管理弱化，对施工现场的安全管理和安全措施督促落实不到位，未及时发现和制止施工现场的隐患问题并督促整改到位，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不力⁴。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查分析和综合认定，钟山凤凰锦华新时代三期项目“3·8”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.周某某（死者），六盘水蜀黔公司木工，安全意识淡薄，未正确佩戴安全帽，起重吊装作业时捆绑不牢情况下通知操作员起吊，起吊过程中违规⁵返回吊装危险区域，对事故负有直接责任，鉴于周某某已在事故中死亡，不再追究其责任。

4.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

5 .大运 G6 随车起重运输车使用手册：P8 注意事项 随车起重运输车作为特殊作业车辆，具有一套完整的安全操作规程，以下是随车起重运输车的安全操作规程详细内容：……随车起重运输车起重机在工作时，作业区域，起重臂下，吊钩和被吊垂物下面严禁任何人站立，工作或通行。

2.郭某，贵州辰翊租赁公司员工，吊运施工过程中未及时发现周某某进入吊运危险区域并停止作业，对事故负有责任，建议由贵州辰翊租赁公司按照相关规定和公司内部管理制度进行处理。

3.赵某，六盘水蜀黔公司锦华新时代三期项目经理，作为施工单位项目负责人，负责锦华新时代三期项目施工全过程管理，履行安全生产主体责任不到位，未严格落实全员安全生产责任制，安全管理人员和特种作业人员配备不足，施工现场安全管理混乱，未按照吊装作业专项施工方案实施管理，对本次事故负有领导责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

4.杨某某，六盘水蜀黔公司锦华新时代三期项目安全主管，负责项目安全管理工作，对现场安全管理不到位，未到事发吊装作业现场进行安全管理，也未安排其他安全员到场管理，未发现并制止起重吊运施工现场无持证的起重信号工和司索工的违规行为⁶和现场作业人员违规靠近吊物下方危险区的违章行为⁷，对本次事故负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

5.刘某某，中基华工程公司项目总监，对锦华新时代三期项目安全生产承担监理责任，对涉事项目存在的安全问题监理不到

6 .JGJ276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》3.0.2 起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员必须持特种作业资格证书上岗。

7 .《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

位，未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理⁸，未对吊装作业现场进行查验、管控，对本次事故负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

6. 闵某某，六盘水新锦华公司法定代表人，负责锦华新时代三期项目全面工作，履行建设单位安全生产管理职责不到位，未建立安全生产相关管理制度，未严格督促施工单位落实安全管理职责，对涉事项目施工作业的现场统一协调管理不力。对本次事故负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

（二）对事故有关责任单位的处罚建议

1. 六盘水蜀黔公司，涉事项目施工总承包单位，履行总承包单位安全生产管理责任不到位，未严格组织实施施工现场的安全管理措施，未安排安全员在吊装作业现场进行管理，未严格落实安全教育培训工作，施工过程中违反《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》规定；安全教育培训不到位，对本次事故负主要责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

2. 贵州辰翊租赁公司，履行锦华新时代三期吊装作业管控职责不到位，未识别吊装隐患，吊装作业过程中未严格落实操作规程，操作人员安全意识淡薄，安全教育培训不到位，对本次事故负管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

8 . 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第 393 号)第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改……工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

3. 中基华工程公司，涉事项目监理单位，对锦华新时代三期项目施工区域内存在的安全问题监理不到位，对施工单位安全责任落实督促不到位，未及时发现并督促整改施工现场的事故隐患；安全教育培训不到位，吊装作业现场未安排人员进行现场管控；进场作业车辆报验检查走过场，事发随车吊检查前作业仅审核车辆年审和驾驶员资格资料，未进行现场实地审验检查，对本次事故负管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

4. 六盘水新锦华公司，涉事项目建设单位，履行建设工程安全生产管理责任不到位，安全生产管理制度不健全，未建立事故隐患排查治理制度，未建立安全风险分级管控制度，安全风险分级管控措施落实不到位⁹，对施工单位安全管理弱化，对施工现场的安全管理和安全措施督促落实不到位，未及时发现和制止施工现场的隐患问题并督促整改到位，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不力¹⁰，对本次事故负管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

（三）部门处理建议

建议区住建局向钟山区人民政府作出深刻书面检查，并报钟山区安委办备案；建议由区安委办提请市安委办，依规对市住房和城乡建设

9 .《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……。

10 .《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 ……生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

乡建设局进行处理。

六、事故防范措施建议

（一）深刻汲取事故教训，全面压实各方安全主体责任

一是要以案为鉴筑牢思想防线。各参建单位要深刻反思本次事故暴露出的安全意识淡薄、责任悬空、管理松懈等突出问题，把事故教训转化为履职警醒，杜绝麻痹思想与侥幸心理，时刻绷紧安全生产红线。二是要健全制度体系，强化统筹监督。建设单位及时补齐安全生产各项管理制度，切实履行统一协调、管理职责，加大现场巡查力度，建立隐患排查治理闭环机制，做到隐患早发现、早处置、整改到位。三是要规范监理履职，严把设备准入关口。监理单位要以案警示、自查自纠，严格落实安全监理职责，增加现场巡查、旁站频次。起重机械进场验收必须做到资料审查与现场实地核验相结合，坚决杜绝报验走过场，及时督促整改各类安全隐患。四是要严抓现场管理，杜绝违章作业。总承包单位深刻吸取事故教训，全面夯实安全管理基础，做实全员安全教育培训与安全技术交底。严格执行起重吊装作业相关规定，按规范配齐持证专职信号工，落实一机一指挥要求，强化现场作业监护，坚决制止各类违规冒险作业。

（二）紧盯关键风险环节，狠抓现场安全管控

一是要强化危大工程全过程管理。总承包单位以本次事故为警示，严格按照相关规定配齐安全管理人员，严格落实起重吊装

等危大工程作业审批制度，作业前全面检查设备、吊具、作业环境及指挥人员状态，安全条件不达标禁止现场施工。**二是要**从严管控特种作业人员。严格核查起重司机、信号工、司索工等特种人员资格，坚持持证上岗原则，严查无证上岗、证件过期、一人多岗、跨岗兼职等违规行为。**三是要**常态化开展隐患自查自纠。各单位对照事故暴露出的管理漏洞，定期开展全方位安全自查，逐项整改问题隐患，举一反三排查事故风险，防止同类事故再次发生。

（三）规范层级监管，筑牢建筑施工安全防线

住建部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，钟山区住建部门要积极主动对接市住建部门，进一步厘清钟山区辖区内建设项目市、区两级分级监管和属地监管职责，强化施工全过程安全监管。要对全区建筑施工领域吊车、塔吊、起重等作业开展专项整治，整顿从业秩序，纠正违法乱象。通过行动压实参建各方安全责任，严查各参建单位制度建设、责任落实、设备验收、人员管理、危大工程管控等内容，深挖管理漏洞与现场隐患各类安全隐患，不断提升风险管控能力，防范安全事故发生，守护群众生命财产安全与社会稳定。